

Projekt bemutatása

Projekt címe: Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon

Azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonosító számú projekt.

Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 150.000.000 Ft.

Támogatási mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt célja:

A település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

Specifikus célok:

A belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése annak érdekében, hogy a településrész természetes és épített környezetének védelme megvalósuljon, valamint a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható települési környezet kerüljön kialakításra.

A Projekt szakmai tartalma:

Dombegyház kül-és belterületén alapvetően a települést Battonyával, illetve Kunágotával összekötő út által határolt részén korábban megvalósult, jelenleg vízjogi üzemelési engedéllyel nem rendelkező jellemzően nyílt, kis részben zárt bel-és csapadékvíz elvezető csatornahálózat található. A fejlesztés során a települést a Battonyai nagy csatornával összekötő teljes külterületi nyílt csatornarendszer felújításra kerül, ugyancsak felújításra kerülnek a Szabadság, Jókai utcák meglévő nyílt csatornái, a Dél utca szikkasztó árok rendszerének a helyén új nyílt csatorna, a Felszabadulás utcai közút mentén új zárt csatorna kerül kialakításra. A fejlesztéssel érintett csatorna hossz összesen 4.144 m. A külterületre tervezett csatorna hossz 2.355 m. A belterületre tervezett csatorna hossz 1.789 m. A belterületi csatornákból 436 méter zárt, 1.353 méter nyílt csatorna.

A fejlesztés során a meglévő nyílt csatornák esetében a megfelelő magassági szinten levő és megfelelő műszaki állapotú átereszek tisztítása, az egyéb átereszek átépítése fog megtörténni, a mederszelvény rendezésével. Az új nyílt és zárt csatornák esetében új nyílt és zárt mederszelvények és átereszek kerülnek kiépítésre. A fejlesztéssel érintett területnek a magas

befogadói vízállás esetén történő biztonságos belvízmentesítésére 1 db provizórikus csapadékvíz átemelő kerül kialakításra a belterület és a külterület határán. A beavatkozások részletei, a műszaki tervdokumentációval együtt a támogató döntés után a projektfejlesztés időszakában kerülnek kidolgozásra.

A tervezett nyílt csapadékvíz elvezető csatornák közül a Kossuth, 592 hrsz-ú, Szabadság, Jókai, Irányi Dániel utcát érintő csatornák és a 077/15 hrsz-ú területen haladó csatorna meglévő csatornák nyomvonalán, a meglévő csatornák magassági vonalvezetését követve kerülnek megvalósításra, ezért a csatornák nyomvonalát keresztező közművek érintettsége változatlan marad.

Az 1. mérföldkő eléréséig megvalósult tevékenységek:

- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése
- A pályázat beadását követően elindult az érintett Vízügyi Hatósággal az egyeztetés, amely végeredményeként a pályázatban megfogalmazott műszaki tartalom mellett elkészült a vízjogi létesítési engedélyes terv.
- Előkészítésre kerültek a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas tendertervek.
- A TSZ kötési folyamat során a Projektmenedzsment szervezettel a Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására dokumentum véglegesítésre kerül.
- A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.
- Elkészült és benyújtásra került a projekt szemléletformálási tevékenységeit bemutató marketing terv.
- A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően elérhető a projekt aloldala, kihelyezésre került a „C” típusú tábla.
- A Konzorciumi megállapodás felülvizsgálata is megtörtént.

A 2. mérföldkő a közbeszerzési eljárás lezárásával befejeződött.

A közbeszerzési eljárást megindító felhívást 2018.03.08-án küldte meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére Dombegyház Nagyközség Önkormányzata.

Felkért gazdasági szereplők:

1. DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. 1. em. 82,84.)
2. Mihály-Ép '98 Kft. (6771 Szeged, Vágóhid u. 10.)
3. BQ Mérnöki Iroda Kft. (6722 Szeged, Bécsi körút 23. A. ép. fszt. 1.)
4. Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)
5. PRESZTÓCZKI LÁSZLÓ Egyéni Vállalkozó (6800 Hódmezővásárhely, Rákóczi út 108.)

http://www.dombegyhaz.hu/files/417/ajanlattetelre_felhivott_szereplok.pdf



Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018.03.27., 14:00 óra) összesen 2 db ajánlat érkezett.

- Mihály-Ép '98 Kft. (6771 Szeged, Vágóhíd u. 10.)
- Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)

A bontási jegyzőkönyv az alábbi linken érhető el:

http://www.dombegyhaz.hu/files/417/bontasi_jkv_dhaz_csapadek.pdf

Nyertes ajánlattevő: Homokhátsági Környezettechnika Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.)

A kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént. A szerződéskötés dátuma: 2018.06.12.